ГРУППА ВИС	**ООО «ВИС Строй»**

Приложение № 1 к приказу от 30.06.2025 2025 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при организации безопасного производства строительно-монтажных работ Подрядными (Субподрядными) организациями на объектах (территории) выполнения работ (оказания услуг)
№ ПОТ-001-2025

Оглавление

1. Область применения 3

2. Термины и определения 3

3. Общие положения 5

4. Основные требования к Подрядной (Субподрядной) организации 8

5. Квалификация и обучение персонала 11

6. Медицинское обеспечение 14

7. Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ 14

8. Проверка состояния условий и охраны труда, производственный контроль 16

9. Работы повышенной опасности (огневые, газоопасные, на высоте, иные) 16

10. Одновременное ведение работ 16

11. Безопасная эксплуатация транспортных средств (ТС) 17

12. Требования природоохранного законодательства 18

13. Запрет употребления алкоголя, наркотических, психотропных, токсических средств (веществ) 21

14. Санитарно-гигиенические требования 21

15. Страхование персонала 22

16. Информирование о возникновении несчастных случаев, аварий, инцидентов 22

Приложение № 1 Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства 24

Приложение № 2 Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Исполнителя 35

Приложение № 3 Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов (опасностей) при выполнении строительно-монтажных работ Исполнителем на объекте строительства Заказчика 45

Приложение № 4 Перечень идентифицированных опасностей, оценка профессиональных рисков и вероятность их наступления, с возможной тяжестью последствий для жизни и здоровья людей 46

Приложение № 5 Типовой перечень мероприятий по предупреждению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказания услуг) на объектах Общества, соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 52

Приложение № 6 Перечень штрафов за нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды 55

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия и устанавливает общие требования к организации безопасного производства работ Подрядными (Субподрядными) организациями на объектах (территории) строительства ООО «ВИС Строй» (далее - Общество) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (далее - Положение). Для целей настоящего Положения термины «Подрядная» и «Субподрядная» организация имеют равное значение и обозначают сторону исполнителя работ (услуг) по договору (далее по тексту – Подрядчик).

1.2. По тексту Положения понятием «Подрядчик», «работник/персонал Подрядной организации/Подрядчика» охватывается перечень лиц (работники, персонал Подрядчика, субподрядчиков), включая иных третьих лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, привлеченных Подрядчиком и/или субподрядчиком для выполнения работ по Договору, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы на объектах Общества.

1.3. Положение распространяется на инициаторов и исполнителей договорных отношений, персонал Общества, Подрядчик и привлекаемых ими исполнителей на объектах (территории) выполнения работ (оказания услуг).

1.4. Подрядные организации несут ответственность за нарушение требований настоящего Положения, допущенных как со стороны самих Подрядчиков, так и со стороны привлекаемых ими Субподрядчиков (исполнителей), в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие термины и сокращения с соответствующими определениями:

2.1. Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

2.2. Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию инвестиционно-строительных проектов. Заказчик заключает в пределах предоставленных ему прав договор подряда на строительство Генеральным подрядчиком. Это понятие может трансформироваться в случае многоуровневой детализации договора. Поэтому под Заказчиком в строительстве в чистом виде понимается хозяйствующий субъект независимо от формы собственности (предприятие, организация, учреждение) или гражданин, для которого предназначен строящийся объект.

2.3. Генеральный подрядчик (далее – Общество) – общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС».

2.4. Субподрядная/Подрядная организация (далее - Подрядчик) – физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации[1].

2.5. Исполнитель – привлеченное Субподрядной организацией с согласия Генерального подрядчика в рамках гражданско-правовых отношений юридическое или физическое лицо, выполняющее работы (оказывающее услуги), необходимые для исполнения обязательств Субподрядной организации перед Генеральным подрядчиком. Ответственность за противоправные действия (бездействие) Исполнителя и возникшие вследствие этого у Генерального подрядчика либо Заказчика убытки несет Субподрядная организация.

2.6. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

2.7. Промышленная безопасность промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

2.8. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.9. Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

2.10. Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, иных юридических лиц, граждан, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

2.11. Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

2.12. Требования в области охраны окружающей среды (далее также - природоохранные требования) - предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

2.13. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2.14. Первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

[1] Статья 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

2.15. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.16. Противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

2.17. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

3. Общие положения

3.1. Во всем, что не включено в Положение, Подрядчик руководствуется законодательством РФ. Положение не заменяет обязательных для применения на объекте хозяйственной деятельности нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды. В случае выявления противоречий между настоящим документом и действующими нормативными правовыми актами необходимо руководствоваться последними. Соблюдение требований Положения стороны договора признают существенным условием Договора, является обязательным для Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность только при наличии действующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, сертификатов, согласований и т.п.), предусмотренных законодательством.

3.3. Подрядчик обязан выполнять все работы, поддерживать производственное оборудование, в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями Общества.

3.4. Подрядчик несет полную ответственность в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (природоохранное законодательство, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления)[2], электробезопасности, санитарии перед Обществом за действия, бездействие субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком и/или субподрядчиком для выполнения работ по Договору, включая этапы мобилизации и демобилизации.

3.5. Общество оставляет за собой право проводить проверки соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарно-гигиенических требований на объектах производства работ в период действия Договора

[2] Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

без предварительного уведомления Подрядчика. Факт выявленных нарушений подтверждается актом произвольной формы, составленным работниками Общества (представителями Заказчика). В рамках полномочий представители Заказчика имеют право:

3.5.1. предъявлять персоналу и ответственным инженерно-техническим работникам (далее - ИТР) Подрядчика обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

3.5.2. беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, знакомится с документами по вопросам проверки;

3.5.3. приостанавливать производство работ и/или запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений требования по безопасному ведению работ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к аварии или инциденту;

3.5.4. запрашивать, и получать от представителей Подрядчика материалы по направлению проверки, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения правил;

3.5.5. требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы работников, не выполняющих свои обязанности, нарушающих правила и инструкции в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарно-гигиенические требования, правила внутреннего трудового распорядка.

3.6. За каждое нарушение требований законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарии, допущенное Подрядчиком (субподрядной организацией Подрядчика), Подрядчик по требованию Общества в течение 15 календарных дней с момента получения требования, уплачивает Генеральному подрядчику штраф в соответствии с перечнем штрафов (приложение № 6 к Положению). Наложение и уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения нарушения.

3.7. При обнаружении Обществом повторяющихся нарушений субподрядчиком (другими лицами, привлеченными для выполнения работ) требований, Подрядчик по требованию Общества обязан отстранить субподрядчика от проведения работ и удалить его с территории объектов производства работ. Все расходы на указанные действия возлагаются на Подрядчика.

3.8. При исполнении обязательств по договору Подрядчик несет все затраты и ответственность, связанные с каждым из перечисленных пунктов:

3.8.1. обеспечение соблюдения собственными работниками, сторонним персоналом, привлекаемым для выполнения работ (оказания услуг) в интересах Подрядчика, требований, установленных нормативными документами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарно-гигиенических требований;

3.8.2. организация и выполнение каждого этапа Работ в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарно-гигиенических требований;

3.8.3. реализация мер по требованию Общества в случае невыполнения Подрядчиком соответствующих норм, правил и требований.

3.9. Подрядчик несет ответственность за наличие сертификатов, разрешений, паспортов, инструкций (руководства) по эксплуатации оборудования, используемого при

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

выполнении работ. Копии перечисленных документов передаются Обществу по первому требованию.

3.10. При выявлении нарушений условий договора, требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности в ходе выполнения работ Подрядчиком, если в действиях Подрядчика усматривается угроза аварии (инцидента), возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, несчастного случая, пожара, дорожно-транспортного происшествия, причинения ущерба окружающей среде, имуществу Общества, Общество вправе приостановить работу Подрядчика. Приостановка фиксируется записью в наряде-допуске на проведение работ с повышенной опасностью (наряд-допуск аннулируется), в журнале проверки состояния условий труда Подрядчика (при наличии), с направлением уведомления (акта) о приостановке работ (формат устанавливается Обществом) уполномоченному представителю Подрядчика с последующим направлением уведомления (акта) в адрес Подрядчика с указанием причин и времени остановки, данных уполномоченного представителя Общества, которым принято решение о приостановке работ.

3.11. После получения акта проверки, предписания Подрядчик проводит мероприятия по устранению нарушений в установленные сроки. По результатам устранения уполномоченный представитель направляет в адрес Общества акт (с подтверждающими документами) об устранении замечаний.

3.12. Подрядчик несет ответственность за нарушения нормативных правовых актов РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарии, допущенные им при выполнении работ.

3.13. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Обществу или третьим лицам, вследствие нарушения нормативных правовых актов РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарии, допущенные им при выполнении работ.

3.14. В случае привлечения Общества к ответственности за нарушения нормативных правовых актов РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарии, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется возместить Обществу все причиненные убытки.

3.15. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

3.16. Затраты Подрядчика по выплате сумм штрафов, претензий, исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ нормативных правовых актов РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, санитарии, не подлежат возмещению Обществом.

3.17. Общество не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика (персонала, привлеченного Подрядчиком), произошедшие в случае нарушения ими правил охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

4. Основные требования к Подрядной (Субподрядной) организации

4.1. Допуск Подрядчика на объект строительства осуществляется после оформления акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства (приложение № 1). В случае передачи выделенного участка (этапа, стадии, части) объекта строительства Подрядчику для выполнения работ (оказания услуг) по договору факт передачи оформляется отдельным актом, который включает схему выделенного участка (с указанием привязки, координат), мест расположения коммуникаций, оборудования, глубин залегания, зон безопасности и других необходимых сведений.

4.2. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок необходимый для производства работ. Один экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядчика, второй экземпляр остается в Обществе (хранится в составе исполнительной документации в течение трех месяцев после окончания работ). В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ Подрядчика, акт-допуск подлежит переоформлению.

4.3. Если подрядная организация проводит работы на нескольких объектах Общества, акт-допуск оформляется отдельно на каждый объект.

4.4. В акт-допуск включаются мероприятия, направленные на предотвращение случаев повреждения здоровья работников в период выполнения работ на объекте Общества, направленные на выполнение требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Перечень мероприятий формируется с учетом специфики выполняемой работы по договору и специфики работы Общества. Типовой перечень мероприятий, которые могут включаться в акт-допуск, приведен в приложении № 5.

4.5. К акту-допуску прикладывается перечень вредных и опасных производственных факторов, опасностей, которые могут воздействовать на работников при выполнении работ (оказании услуг) на объекте.

4.6. Дополнительно к акту-допуску прикладывается схема, на которой указываются пути передвижения по территории объекта, пути проезда транспортных средств, размещения строений и технологического оборудования.

4.7. Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение мероприятий безопасности возлагается на ответственного за безопасное производство работ на объекте Общества, осуществляющего руководство строительством объекта, если иное не установлено распорядительным документом Общества. Ответственность за выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по акту-допуску возлагается на ответственного представителя Подрядчика.

4.8. Допуск персонала на объекты Общества для производства работ осуществляется по согласованным спискам персонала после прохождения ими вводного инструктажа по охране труда у ответственного работника Общества.

4.9. Для проведения вводного инструктажа подрядная организация предоставляет ответственному работнику Общества:

4.9.1. список персонала, направляемого для производства работ, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, должности, подразделения, даты начала

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

работы;

4.9.2. документы, подтверждающие прохождение персоналом подготовки по охране труда в соответствии с действующим законодательством, а также удостоверения о праве выполнения специальных видов работ, которые необходимо выполнять в рамках исполнения договора;

4.9.3. приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ.

4.10. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить копии приказов, список должностных лиц, отвечающих за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, охрану окружающей среды, электробезопасность с описанием полномочий, обязанностей и зон ответственности, список контактных телефонов, копии приказов:

4.10.1. о назначении ответственного за производство работ на объекте;

4.10.2. о назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда и безопасное производство работ;

4.10.3. о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;

4.10.4. о назначении ответственного за электрохозяйство и лицо его замещающее;

4.10.5. о назначении обслуживающего персонала (стропальщики, крановщики, рабочие люльки) для управления и обслуживания подъемных сооружений (ПС) (при необходимости);

4.10.6. о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственных за безопасное производство работ с применением ПС;

4.10.7. об утверждении перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряд-допуска;

4.10.8. о назначении должностного лица, уполномоченного выдавать наряд-допуск на работы повышенной опасности;

4.10.9. о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при работе на высоте;

4.10.10. о назначении лица, исполняющего обязанности специалиста по охране труда;

4.10.11. о назначении лица, ответственного за обращение с отходами;

4.10.12. о назначении ответственных за содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, безопасную их эксплуатацию.

4.11. Ответственность за соблюдение требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности при эксплуатации технических устройств Общества, переданных для использования Подрядчику, возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен назначить ответственное лицо распорядительным документом.

4.12. На любых территориях Общества (включая объект производства Работ) не допускается присутствие лиц, транспортных средств (включая личные транспортные средства), агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ.

4.13. Подрядчику запрещается оставлять транспортные средства с работающим двигателем при нахождении на объекте проведения Работ, если это не требуется для выполнения Работ; нарушать согласованный маршрут движения, посещать объекты

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

Общества за пределами территории выполнения работ без дополнительного согласования; пользоваться оборудованием и грузоподъемными механизмами Общества без предварительного согласования.

4.14. В период нахождения на объекте Общества, выполнения работ (оказания услуг) Подрядчику запрещается:

4.14.1. Допускать (доставлять, привозить, проводить) на объекты строительства посторонних лиц, которые не являются работниками Подрядчика, не задействованы в выполнении работ (оказании услуг).

4.14.2. Самостоятельно изменять последовательность, объем, условия выполнения работ (оказания услуг).

4.14.3. Допускать на территорию взрывопожароопасных объектов транспортные средства, не оборудованные заводом-изготовителем средствами защиты от возгорания (взрыва).

4.14.4. После въезда на территорию взрывопожароопасного объекта оставлять работающим двигатель транспортного средства.

4.14.5. Нарушать маршрут движения, согласованный Обществом, посещать объекты Общества, на которых выполнение работ (оказание услуг) не предусмотрено договором.

4.14.6. Применять бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкостей для уборки помещений, стирки одежды.

4.14.7. Освобождать транспортные средства от посторонних предметов и мусора на объекте строительства.

4.14.8. Отвлекать работников во время выполнения производственных операций.

4.14.9. Использовать оборудование, инструменты, механизмы, материалы, не принадлежащие на праве собственности либо ином основании, без предварительного согласования с владельцем соответствующего имущества.

4.14.10. Курить вне отведенных для этого мест, нарушать иные требования пожарной безопасности.

4.14.11. Самовольно размещать, утилизировать все виды отходов вне отведенных мест.

4.14.12. Осуществлять сброс в поверхностные водные объекты, на рельеф местности сточные воды вне отведенных мест.

4.14.13. Допускать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, сбор дикороса.

4.14.14. Допускать добычу полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель), если это не является предметом договора.

4.14.15. Приступать к выполнению работ (оказанию услуг) без оформления акта-допуска на производство работ, без разрешения Общества.

4.15. До начала производства отдельных видов работ Подрядчик обязан разработать, согласовать, утвердить (если иное не предусмотрено условиями договора) организационно-технологическую документацию в полном соответствии с требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», положениями методической документации в строительстве, соответствующей характеру и видам выполняемых работ:

4.15.1. Проект производства работ (или технологическую карту) на погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов (включая описание условий совместной безопасной работы двух и более подъемных сооружений, нескольких

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

подъемников, в том числе совместной работы грузовых, грузопассажирских подъемников и фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов).

4.15.2. Проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением подъемных сооружений (с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, согласовать территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме случаев аварийной транспортировки людей).

4.15.3. План производства работ на высоте (или технологическую карту работ на высоте). При выполнении совместных работ на высоте (с использованием подъемных сооружений, проведении огневых работ и др.) в ППРв включить описание дополнительных условий совместной безопасной работы по каждому виду работ.

4.15.4. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

4.15.5. План (или проект) проведения водолазных работ (или спусков) и работ над водной поверхностью. При работе в составе группы судов разработать и согласовывать план совместного маневрирования с указанием безопасных расстояний, ограничений при выполнении работ и по условиям их проведения, схемы связи и взаимодействия, меры по обеспечению безопасности и иной информации, оказывающей влияние на безопасность водолазных работ при совместном маневрировании.

4.15.6. Проекты производства работ на строительство зданий или сооружений в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных строительно-монтажных и специальных строительных работ, работ подготовительного периода, работ по сносу (демонтажу).

4.15.7. Технологические карты на выполнение отдельных технологических операций в составе комплекса строительно-монтажных и специальных строительных работ.

4.15.8. В случае выполнения совмещенных работ, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок в ППР или ТК предусматривать дополнительные мероприятия по безопасной организации производства работ.

4.16. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление собственного и субподрядного персонала с положениями организационно-технологической документацией (ППР, ТК и др.) под подпись на листе ознакомления, который является неотъемлемой частью указанной документации.

5. Квалификация и обучение персонала

5.1. До начала выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик обязан обеспечить уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персонала, соответствующий видам выполняемых Работ.

5.2. Подрядчик несет ответственность за обучение (повышение квалификации, аттестацию, проверку знаний) собственных работников, привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика и третьих лиц.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

5.3. Подрядчик обязан организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства РФ по охране труда, пожарной безопасности.

5.4. Подрядчик организует постоянное присутствие на объектах производства Работ квалифицированных руководителей работ, на которых возложена ответственность за безопасное производство работ.

5.5. Персонал Подрядчика обязан пройти обучение по охране труда, пожарной безопасности. Темы обучения должны устанавливаться локальными нормативными документами Подрядчика, которые содержат перечень должностей и профессий, подлежащих обучению, периодичность, форму, длительность обучения. Персонал Подрядчика должен иметь действующее обучение (аттестацию, проверку знаний) по следующим направлениям (программам):

5.5.1. по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда;

5.5.2. по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;

5.5.3. по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда;

5.5.4. по программе оказания первой помощи пострадавшим;

5.5.5. по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

5.5.6. по правилам охраны труда при работе на высоте;

5.5.7. по промышленной безопасности (при работе с подъемными сооружениями; сосудами, работающими под избыточным давлением;

5.5.8. по программам противопожарного инструктажа;

5.5.9. по охране окружающей среды;

5.5.10. по электробезопасности (о присвоении группы допуска для работы в электроустановках до и выше 1000 В (журнал, удостоверение).

5.6. В зависимости от характера (вида) выполняемых работ (оказываемых услуг):

5.6.1. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

5.6.2. Правила по охране труда при производстве работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ограниченных пространствах, использование страховочного снаряжения, использование электроинструмента и др.).

5.6.3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

5.6.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (заземление, блокировка и опломбирование, работа в соответствии с группой допуска и т.д.).

5.6.5. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

5.6.6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

5.6.7. Правила по охране труда при подъеме и транспортировке (перемещении) людей (работников) с использованием подъемных сооружений

5.6.8. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

5.6.9. Правила по охране труда на автомобильном транспорте.

5.6.10. Правила по охране труда при перевозке людей различными видами транспортных средств (воздушные, морские, сухопутные, подземные, на объектах транспортной инфраструктуры и т.д.).

5.6.11. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

5.6.12. Правила по охране труда при работе с оборудованием под давлением (сжатый воздух, контуры высокого давления, сосуды высокого давления, работы в герметичных помещениях и т.д.);

5.6.13. Правила по охране труда при работе с опасными и вредными веществами, материалами (топливо, ацетилен, кислород, водород, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, продукты очистки, и т.д.).

5.6.14. Для удаленных объектов (автономии) - методы спасения людей и эвакуации (первая помощь, тушение пожаров, ликвидация/готовность к ЧС техногенного характера).

5.6.15. Санитарно-гигиенические правила (гигиена персонала, осуществляющего приготовление и раздачу пищи, правила личной гигиены в вахтовых поселках и на объектах).

5.6.16. Иные нормативно-правовые акты в области охраны труда, устанавливающие требования по безопасному производству всех видов (этапов) работ.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить оформление документов, подтверждающих необходимую подготовку и проверку знания правил по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Персоналом, предоставлять указанные документы по запросу Общества. Весь персонал Подрядчика при нахождении на объекте производства Работ должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по соответствующей профессии, копии протоколов о прохождении обучений, аттестаций, проверок знаний.

5.8. Все работники Подрядчика, осуществляющие Работы, которые подпадают под регулирование нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности (работ с подъемными сооружениями, эксплуатация сосудов под давлением, иное), должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в объёме, соответствующем их должностным обязанностям с учетом требований соответствующих нормативных документов[3].

5.9. Подрядчик обязан не допускать работников до выполнения работ без прохождения обучения и стажировки в соответствии с законодательством РФ.

5.10. Подрядчик обязан представлять Обществу документы, подтверждающие квалификацию персонала, привлекаемого для выполнения работ на объектах Общества.

5.11. Общество оставляет за собой право в любое время самостоятельно принять

[3] Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ; постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с «Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»); приказ Ростехнадзора от 09.08.2023 N 285 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

решение о проведении проверки знаний персонала Подрядчика по охране труда и/или промышленной и пожарной безопасности в зависимости от вида выполняемых работ.

5.12. К выполнению работ повышенной опасности персонал Подрядчика без прохождения проверки знаний не допускается.

6. Медицинское обеспечение

6.1. На весь период выполнения Работ и действия Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

6.1.2. Организовать и оплатить из собственных средств проведение предварительного и периодического медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования работников на отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам.

6.1.3. Организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

6.1.4. Укомплектовать объекты производства Работ медицинскими аптечками в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (статья 216.3. Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание), приказа Минздрава России от 24.05.2024 N 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

7. Обеспечение работников спецодеждой и СИЗ

7.1. Весь персонал Подрядчика (Субподрядчика) должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами[4]. Подрядчик или субподрядчик обязан обеспечить соответствие спецодежды климатической зоне, в которой расположен объект производства Работ. Нахождение в любое время работников Подрядчика в личной одежде (включая джинсы, кроссовки, куртки, футболки и т.п.) на объектах запрещено.

7.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен СИЗ, предназначенными для защиты от соответствующих опасных и вредных факторов. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

7.3. При перемещении по территории Объекта строительства обязательно применение защитных касок, подбородочных ремней и средств защиты органов зрения

[4] Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»; приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

(защитных очков), в случае необходимости применения специальных средств защиты (маска сварщика) применение производится непосредственно на местах производства работ.

7.4. Подрядчик (субподрядчик) обязан не допускать выполнение трудовых обязанностей, а также нахождение на производственной территории и Объектах работников подрядной (субподрядной) организаций, применяющих средства индивидуальной защиты без логотипа организации.

7.5. Подрядчик обязан:

7.5.1. иметь утвержденные своим распорядительным документом требования (нормы), регулирующие порядок выдачи специальной одежды и СИЗ в соответствии с законодательством РФ с учетом климатических особенностей объекта;

7.5.2. обеспечить персонал спецодеждой и СИЗ в соответствии с законодательством РФ;

7.5.3. контролировать правильное использование персоналом специальной одежды и СИЗ, необходимых для выполнения конкретных видов работ;

7.5.4. не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, не имеющий или не использующий специальную одежду и СИЗ, соответствующую видам производимых работ.

7.6. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, должен быть дополнительно обеспечен СИЗ, соответствующими выполняемым работам, в том числе (но не ограничиваясь):

7.6.1. закрытые защитные очки, лицевой щиток при работах со шлифовальным, отрезным и заточным инструментом;

7.6.2. закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;

7.6.3. средства защиты органов дыхания при работе с опасными (вредными) веществами;

7.6.4. средства защиты от падения при работе на высоте;

7.6.5. средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

7.6.6. специальной одеждой, изготовленной из тканей с антистатическими и огнестойкими свойствами, материалов, фурнитуры при проведении работ на взрывопожароопасных объектах, проведении огневых, газоопасных работ;

7.6.7. приборами контроля воздушной среды:

7.6.7.1. индивидуальными газосигнализаторами постоянного действия при проведении работ в зонах с вероятным присутствием метанола, сероводорода (других вредных и опасных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов;

7.6.7.2. стационарными или переносными газоанализаторами при проведении газоопасных и огневых работ.

8. Проверка состояния условий и охраны труда, производственный контроль

8.1 Подрядчик на время выполнения Работ обязан обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности, норм и правил природоохранного законодательства РФ (в случае требований промышленной

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

безопасности - производственный контроль). Результаты проверок должны оформляться документально (журналы, акты, предписания, протоколы).

9. Работы повышенной опасности (огневые, газоопасные, на высоте, иные)

9.1. До начала производства работ на объекте Подрядчик должен утвердить перечень работ повышенной опасности, выполняемых с оформлением наряда-допуска.

9.2. Работы повышенной опасности, выполняемые с оформлением наряда-допуска (монтажные, строительные работы на высоте, огневые, газоопасные, земляные, иные работы) должны проводиться Подрядчиком после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), предусмотренной правилами по безопасному ведению данных работ. В случае отнесения работ в перечне Подрядчика/Общества к работам, проводимым без наряда-допуска, и аналогичной работы в перечне Общества/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

9.3. До начала производства работ подрядная организация предоставляет представителю Общества документы, подтверждающие наличие в штате квалифицированного персонала в соответствии с видом производимых работ, прошедших подготовку по охране труда, имеющих право на производство специальных работ, не имеющих медицинских противопоказаний по видам работ.

9.4. В случае изменения условий выполнения работ акт-допуск аннулируется и оформляется новый.

9.5. При производстве огневых или газоопасных работ Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных на эти виды работ инструкций.

9.6. При выполнении работ в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, обязательным является постоянное ведение контроля Подрядчиком концентрации этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в данных работах, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

10. Одновременное ведение работ

10.1. К совмещённым относятся работы, выполняемые на одной территории (площадке, объекте, здании) одновременно несколькими структурными подразделениями Общества, подрядными/субподрядными организациями, при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При проведении совмещенных работ на объектах Общества Подрядчик обязан выполнять работы в пределах определенных Обществом границ участка ведения работ.

10.2. Ответственный руководитель работ Подрядчика должен:

10.2.1. организовать выявление и определение опасностей, оценку и анализ рисков;

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

10.2.2. определить потенциал каждой выявленной опасности в отношении возможных последствий воздействия на персонал, производство, окружающую среду;

10.2.3. обеспечить внедрение специальных мер предосторожности (профилактических мер) и корректирующих действий для снижения рисков до целесообразно низкого уровня;

10.2.4. определить условия безопасного выполнения этих работ;

10.2.5. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

10.3. Ответственные за безопасную организацию совмещенных работ на закрепленных за ними участках/объектах, обязаны разработать, согласовать с организациями, ведущими работы на данном участке/объекте план/график производства совмещенных работ, мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, обязательные для подрядных/субподрядных организаций, ведущих работы на данном участке/объекте.

11. Безопасная эксплуатация транспортных средств (ТС)

11.1. Для снижения рисков при использовании ТС, Подрядчик обеспечивает (но не ограничиваясь):

11.1.1. наличие ремней безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны использоваться постоянно во время движения ТС);

11.1.2. наличие на ТС шин, соответствующих сезону;

11.1.3. применение на ТС исправных бортовых систем мониторинга транспортных средств (БСМТС), тахографов (в предусмотренных законодательством РФ случаях), двусторонними видеорегистраторами;

11.1.4. обеспечение аптечками первой помощи, первичных средств пожаротушения (огнетушителей, кошмы); в предусмотренных случаях - средствами для удаления разливов топлива и масел;

11.1.5. обеспечение системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено техническими или нормативными документами, предъявляющими данные требования к ТС, подъемникам, агрегатам);

11.1.6. обучение в соответствии с требованиями законодательства РФ;

11.1.7. проведение регулярных ТО ТС в соответствии с утвержденным графиком;

11.1.8. проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей;

11.1.9. использование и применение ТС по их назначению;

11.1.10. соблюдение внутриобъектового скоростного режима;

11.1.11. движение по территории объекта и стоянку ТС согласно разметке (схем);

11.1.12. организацию контроля за соблюдением водителями Подрядчика ПДД;

11.1.13. организацию контрольных осмотров ТС/спецтехники перед выездом на линию/перед началом работ;

11.1.14. использование исправных ТС;

11.1.15. организацию работы по БДД в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

11.1.16. оснащение сертифицированными искрогасителями выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика на территориях взрывопожароопасных объектов Общества;

11.1.17. организацию контроля за соблюдением водителями/машинистами режима труда и отдыха, скоростного режима, безопасного стиля вождения, в том числе организовать анализ показаний БСМТС и тахографов;

11.1.18. разработку и выполнение дополнительных мер безопасности при передвижении ТС по маршруту в зимний период, по ледовым переправам, в темное время суток и неблагоприятных погодных условиях, транспортировании негабаритного груза.

12. Требования природоохранного законодательства

12.1. При проведении Работ Подрядчик обязан:

12.1.1. в отношении объектов, принадлежащих ему на праве собственности (либо арендуемых), самостоятельно в счет стоимости Договора на период выполнения Работ и срока действия Договора **(если применимо)**: произвести постановку на учет источников негативного воздействия на окружающую среду; за свой счет обеспечить разработку, согласование, утверждение всех необходимых разрешений, предусмотренных природоохранным законодательством РФ (нормативы допустимых выбросов; нормативы допустимых сбросов[5]; проекты санитарно-защитных зон[6] и зон санитарной охраны[7]; нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; в зависимости от категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - комплексное экологическое разрешение[8]), в течение всего периода строительства обеспечить выполнение требований разрешительных документов;

12.1.2. при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с обращением с отходами - оформить лицензию на соответствующий вид деятельности[9];

12.1.3. вести первичный учет образовании и движения отходов[10];

12.1.4. за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное накопление согласно санитарно-гигиенических норм и требований природоохранного законодательства, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию отходов производства и потребления, образующихся в период действия Договора;

12.1.5. самостоятельно осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Обществу, либо третьим лицам, производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

12.1.6. предоставлять в адрес природоохранных органов сведения по охране окружающей среды по формам федерального статистического наблюдения,

---

[5] Статья 22 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

[6] Пункт 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74).

[7] Пункт 1.2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 (СанПиН 2.1.4.1110-02; СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4).

[8] Статья 18 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

[9] Пункт 4, подпункт 5 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

[10] Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

утвержденных Федеральной службой государственной статистики. По запросу Общества предоставлять подтверждение выполнения обязательств;

12.1.7. возместить Обществу сумму уплаченных штрафных санкций, возместить ущерб, предъявленный природоохранными органами, допущенный по вине Подрядчика (Субподрядчика);

12.1.8. производить в полном соответствии с договором лесопользования рубку деревьев и кустарников;

12.1.9. полностью исключить деятельность, связанную с несанкционированным обращением с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя;

12.1.10. оказывать полное содействие в проведении со стороны надзорных органов и Общества проверок состояния экологической безопасности;

12.1.11. в своей деятельности на объектах Общества руководствоваться требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, санитарно-гигиеническими правилами, приказами и постановлениями природоохранных органов, а также настоящими требованиями.

12.2. В период выполнения Работ и в течение срока действия Договора Подрядчику запрещается:

12.2.1. допускать загрязнение водных объектов, почвенного покрова (рельеф) в результате сброса неочищенных загрязненных сточных вод, осуществлять сброс в поверхностные водные объекты, на рельеф местности сточные воды без их предварительной подготовки (очистки) до нормативных значений содержания загрязняющих веществ, без получения соответствующих разрешений;

12.2.2. сжигать различные виды отходов вне специальных установок (устройств), оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания (например, в траншеях, ямах, самодельных емкостях, контейнерах и т. д.);

12.2.3. накапливать отходы любого вида вне специально выделенных и подготовленных для этого мест; освобождать транспортные средства от посторонних предметов и мусора на объекте Общества;

12.2.4. в водоохранной зоне водных объектов осуществлять деятельность, перечисленную в п.15 ст.65 Водного кодекса РФ;

12.2.5. проводить несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, сбор дикороса;

12.2.6. заниматься самовольной добычей общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах объекта производства Работ;

12.2.7. применять химические реагенты с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками;

12.2.8. использовать химические реагенты, для которых отсутствуют гигиенические сертификаты, выданным уполномоченным органом; инструкция по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала;

12.2.9. использовать химические вещества, запрещенные для применения, включая вещества, имеющие канцерогенные и мутагенные свойства.

12.3. В случае эксплуатации Подрядчиком очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод Подрядчик осуществляет контроль качества и учет количества сбрасываемых сточных вод.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

12.4. Если, при выполнении работ Подрядчик (Субподрядчик) осуществляет пользование поверхностными водными объектами в целях, указанных в п.п. 2, 3 ст. 11 гл.3 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» (ВК РФ), Подрядчик (Субподрядчик) обязан самостоятельно и за свой счет оформить право пользования поверхностными водными объектами или их частями на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование в порядке, предусмотренном ВК РФ и подзаконными нормативно-правовыми актами. Требования настоящего пункта распространяются на все виды водопользования, предусмотренные п.п. 2, 3 ст. 11 гл.3 ВК РФ, в том числе (но не ограничиваясь) добычу песка гидронамывным способом[11]; строительство и реконструкцию мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов[12]; проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов[13].

12.5. До начала мобилизации оборудования и персонала Подрядчик обязан рассмотреть, учесть в производственной деятельности результаты актуальных экологических исследований объектов в рамках организации ведения производственного экологического контроля, мониторинга природной среды. При осуществлении деятельности на объектах I, II и III категорий Подрядчик разрабатывает, в установленном порядке утверждает программу производственного экологического контроля[14], проводит производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями (объёмом и частотой), документируют информацию и хранит данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля на всем периоде производства Работ. Данные, полученные при осуществлении производственного экологического контроля (вместе с копией актуальной программы экологического контроля), Подрядчик передает Генеральному подрядчику с периодичностью, с которой проводятся мероприятия, включенные в программу производственного экологического контроля.

12.6. Отходы, образующиеся при выполнении Работ, являются собственностью Подрядчика, подлежат вывозу и дальнейшему удалению (утилизации, обезвреживанию, размещению) за его счет.

12.7. Подрядчик самостоятельно заключает договоры на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. При сдаче Генеральному подрядчику выполненных Работ, Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о затратах по обращению с отходами производства и потребления.

12.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических, санитарных норм и правил при накоплении отходов, образующихся на объекте Работ, своевременный вывоз накопленных отходов, их передачу специализированной организации, дальнейшую

[11] Подпункт 6 пункта 3 статьи 11 Водного Кодекса РФ
[12] Подпункт 5 пункта 3 статьи 11 Водного Кодекса РФ
[13] Подпункт 7 пункта 3 статьи 11 Водного Кодекса РФ
[14] Статья 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

утилизацию, обезвреживание, размещение, ведение учета. Не допускается самовольное накопление (размещение) или утилизация любых виды отходов вне отведенных (согласованных) мест, либо способами, нарушающими положения природоохранного законодательства.

12.9. Подрядчик обязан организовать выполнение Работ способами, обеспечивающими сокращение сбросов/выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (почва, водные объекты, атмосферный воздух).

12.10. В случае применения при выполнении Работ любых химических веществ Подрядчик обязан соблюдать законодательство РФ в области природоохранного законодательства, а также требования официальных руководств по применению химических веществ, по оценке и классификации химических веществ. Подрядчик обязан избегать поступления в окружающую среду химических веществ, имеющих потенциал долгосрочного воздействия в форме высокой степени бионакопления или низкой разлагаемости, или которые считаются потенциально опасными в иных отношениях.

13. Запрет употребления алкоголя, наркотических, психотропных, токсических средств (веществ)

13.1. Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на пронос (провоз), хранение и употребление (включая попытку совершения указанных действия) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, нахождение на объектах проведения Работ персонала Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

13.2. Не допускается появление, нахождение работников на рабочем месте, территории, транспорте, производственных объектах (вахтовые поселки, временные жилые городки, административно-бытовые помещения, объекты строительства и т.д.) в рабочее время, либо в период междусменного отдыха в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения. Запрещается хранение, употребление (в том числе без специального назначения лекарственных средств), перевозка (пронос), продажа, распространение алкогольсодержащих, наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте, территории, транспорте, производственных объектах (вахтовые поселки, временные жилые городки, административно-бытовые помещения, объекты строительства и т.д.) в рабочее время, либо в период междусменного отдыха.

14. Санитарно-гигиенические требования

14.1. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства в отношении транспортировки, хранения продуктов питания и приготовления пищи, а также условий проживания персонала. Контроль должен быть установлен за качеством продуктов питания, условиями приготовления пищи, качеством используемой воды, состоянием санитарно-бытовых помещений, в том числе используемыми для отдыха и проживания персонала.

14.2. Подрядчик обязан организовать за свой счет:

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

14.2.1. на всех объектах общественного питания, организованного Подрядчиком, ведение производственного контроля в соответствии с отдельно разработанной Программой производственного контроля, согласованную с уполномоченными государственными органами, оформлять документы, подтверждающие её выполнение;

14.2.2. организовать обеспечение работников питьевой водой согласно СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН 2.1.3684-21.

14.3. Подрядчик обязан организовать вакцинацию от клещевого энцефалита работников, в случае выполнения работ в эндемичных регионах РФ, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике и борьбе с клещевым вирусным энцефалитом СанПиН 3.3686-21.

15. Страхование персонала

15.1. Подрядчик и привлечённые им Субподрядчики обязаны на период выполнения Работ заключить договор добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 1 000 000 (один миллион) рублей на каждого работника с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;
- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности;
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.

15.2. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора добровольного страхования Подрядчик обязан предоставить Обществу по требованию заверенную уполномоченным представителем Подрядчика копию договора страхования от нечастных случаев или подробную информацию о таком страховании, а также доказательства того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить Обществу о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для Подрядчика.

15.3. Общество не компенсирует Подрядчику затраты по страхованию (страховую премию). Подрядчик заключает договор страхования без увеличения стоимости Работ по Договору.

15.4. Подрядчик обязан принимать (в пределах имеющихся возможностей) все меры для предотвращения наступления страховых случаев и уменьшения их последствий, выполнять свои обязанности и использовать все свои права по заключенным договорам страхования.

16. Информирование о возникновении несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий

16.1. Обо всех несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, произошедших при выполнении работ (оказании услуг) в интересах Общества, Подрядчик незамедлительно сообщает уполномоченному представителю Общества. Сообщение о несчастном случае должно включать следующую информацию:

16.1.1. Ф.И.О., возраст пострадавшего.

16.1.2. Профессия (должность) пострадавшего.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

16.1.3. Стаж работы по профессии (должности), при которой произошел несчастный случай.

16.1.4. Дата и время произошедшего несчастного случая.

16.1.5. Краткое описание оборудования, которое привело к несчастному случаю.

16.1.6. В результате чего произошел несчастный случай.

16.1.7. Краткое описание обстоятельства несчастного случая.

16.1.8. Характеристика полученных повреждений.

16.2. Сообщение об авариях, инцидентах, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях должно включать следующую информацию:

16.2.1. Дата, время и место происшествия.

16.2.2. Обстоятельства происшествия.

16.2.3. Классификация происшествия.

16.2.4. Продолжительность простоя, нанесенный ущерб (прогноз).

16.2.5. Предположительная причина происшествия.

16.3. Расследование инцидентов, связанных с эксплуатацией технических устройств, повлекших за собой ущерб имуществу, проводится совместно работниками Общества и подрядной организации.

16.4. Расследование микротравм, произошедших с работниками подрядной организации, проводится в соответствии с порядком, установленном в подрядной организации. О результатах расследования уполномоченное лицо подрядной организации сообщает представителю Общества. Учет производится в подрядной организации.

16.5. Расследование несчастных случаев, произошедших с работниками подрядной организации, проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

Приложение № 1 Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства

_____ 20__ г.

административно-строительное управление ООО «ВИС Строй»
(место составления)

Проектирование, реконструкция, реставрация …
(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель **Подрядчика** (ООО «ВИС Строй),

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

и представитель **Субподрядчика** (**наименование**)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Подрядчик предоставляет **Субподрядчику** участок (территорию, площадку) объекта строительства

Проектирование, реконструкция, реставрация … ,
(наименование объекта, участка, территории)

ограниченный координатами в соответствии с Актом приема-передачи ,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договора под руководством технического персонала **Субподрядчика**, на следующий срок:

начало (дата). окончание (дат).

До начала строительного производства, в процессе выполнения строительных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	Организационные мероприятия		
1.	Организовать и выполнять все работы, обусловленные заключенным договором, в соответствии с проектной, рабочей документацией, требованиями нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарных норм и правил, включая: «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; «Правила по	В течение всего времени производства работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н; «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н; «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; «Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 882н; «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н; свода правил СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; «Правила производства земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве и Московской Обл.» (утв. постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП); иные нормативно-правовые акты в области охраны труда, устанавливающие требования по безопасному производству всех видов (этапов) работ.		
2.	Предоставить локальный нормативный документ с перечнем работников, ответственных за безопасное производство работ на объекте строительства. Организовать постоянную связь, постоянное присутствие указанных работников на объекте строительства координацию работ.	до начала производства работ	Субподрядчик
3.	Предоставить копии приказов: - о назначении ответственного за производство работ на объекте; - о назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда и безопасное производство работ; - о назначении ответственных за соблюдение	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	требований пожарной безопасности; - о назначении ответственного за электрохозяйство и лицо, его замещающее; - о назначении обслуживающего персонала (стропальщики, крановщики, рабочие люльки) для управления и обслуживания подъемных сооружений (ПС) (при необходимости); - о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственных за безопасное производство работ с применением ПС; - об утверждении перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряд-допуска; - о назначении должностного лица, уполномоченного выдавать наряд-допуск на работы повышенной опасности; - о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при работе на высоте; - о назначении лица, исполняющего обязанности специалиста по охране труда; - о назначении лица, ответственного за обращение с отходами.		
4.	Предоставить копии документов, подтверждающих обучение, проверку знания (аттестацию) персонала Субподрядчика: - по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. - по программе оказания первой помощи пострадавшим; - по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - по правилам охраны труда при работе на высоте; - по промышленной безопасности (при работе с подъемными сооружениями; сосудами,	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	работающими под избыточным давлением; - по программам противопожарного инструктажа; - по охране окружающей среды; - по электробезопасности (о присвоении группы допуска для работы в электроустановках до и выше 1000 В (журнал, удостоверение).		
5.	Ознакомить персонал с перечнем вредных и(или) опасных производственных факторов, опасностей, которые могут возникать при производстве работ на объекте строительства.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
6.	Разработать и утвердить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
7.	Ознакомить персонал Субподрядчика под роспись с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
8.	Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, требования по безопасной организации производства работ предусмотреть в составе договоров, заключаемых с субподрядными организациями.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
9.	Разработать организационно-технологическую документацию по безопасному производству всех видов работ, выполняемых по договору субподряда (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.), согласовать организационно-технологическую документацию с Подрядчиком. Своевременно вносить согласованные изменения в указанную документацию при изменении технологии строительного производства работ, материалов, механизмов, оборудования.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
10.	Ознакомить под роспись подчиненный персонал с организационно-технологической документацией (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.)	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
11.	Производить строительно-монтажные работы в строгом соответствии с организационно-технологической документацией (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.)	постоянно	Субподрядчик
12.	Производить вводный инструктаж по охране труда,	до начала	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	пожарной безопасности персоналу перед допуском к выполнению работ на объекте строительства.	выполнения строительно-монтажных работ	
13.	Обеспечить явку персонала Субподрядчика до начала проведения работ на объекте строительства для проведения вводного инструктажа по охране труда Подрядчиком	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
14.	Не допускать к производству работ персонал Субподрядчика, который: - не прошел в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда у Подрядчика; - не имеет медицинское заключение о прохождении предварительного, периодический медицинского осмотра (освидетельствования); - не прошел обучение по охране труда; - не прошел обучение безопасному производству работ на высоте, правилам по охране труда при работе на высоте; - не прошел обучение по пожарной безопасности (для лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность и проведение инструктажей), противопожарный инструктаж; - в установленных случаях не имеет присвоенной группы по электробезопасности; - не прошел аттестацию по промышленной безопасности.	постоянно	Субподрядчик
15.	Не допускать на объект строительства Персонал Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического (токсического) и (или) иного опьянения, посторонних лиц	постоянно	Субподрядчик
16.	Проводить вводный инструктаж персоналу субподрядных организаций, которые выполняют строительно-монтажные работы или оказывающих услуги Субподрядчику	до начала выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг, постоянно	Субподрядчик
17.	До начала производства работ на объекте строительства проводить персоналу Субподрядчика стажировку на рабочем месте.	постоянно	Субподрядчик
18.	Проводить персоналу Субподрядчика первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи (по охране труда, пожарной безопасности) на рабочем месте с фиксацией в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в порядке, установленном нормативными правовыми документами	постоянно	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
19.	Организовать оформление, наличие на объекте: журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте; журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках; журнала учета и выдачи нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью; журнала учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; журнала учета (контроля) первичных средств пожаротушения; журнала контроля условий и охраны труда; журнала проверки электросварочных аппаратов и ручных электрических инструментов.	постоянно	Субподрядчик
20.	Обеспечить персонал Субподрядчика документацией по охране труда (инструкциями, приказами, положениями и др.), которые учитывают специфику выполнения всех видов выполняемых работ на объекте строительства: должностные инструкции начальника участка, производителя работ, мастера, механика, энергетика участка и т.п., специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС; специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением; производственная инструкция стропальщика; производственная инструкция машиниста ПС (автокрана, автовышки (автоподъемника); инструкция по оказанию первой помощи; инструкция о мерах пожарной безопасности (в административно-бытовых помещениях, в помещениях производственного и складского назначения, при ведении пожароопасных работ); инструкции по охране труда по профессиям и видам производимых работ.	постоянно	Субподрядчик
21.	Разработать, согласовать с Подрядчиком график проведения совместных и совмещаемых работ. Обеспечить ведение Журнала совместных и совмещаемых работ. Определить местом хранения журнала совместных и совмещаемых работ - помещение «прорабской» Субподрядчика на объекте строительства.	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
22.	Не допускать самостоятельное подключение потребителей Субподрядчика к источникам тепло-, водо- и электроснабжения на объекте строительства (электроэнергия, водоснабжение, канализация и т.д.). Указанное подключение осуществлять в соответствии со схемами, согласованными с	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	Подрядчиком.		
23.	Обеспечить контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на рабочих местах персонала Субподрядчика.	постоянно	Субподрядчик
24.	Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах персонала Субподрядчика.	постоянно	Субподрядчик
25.	Обеспечить контроль за состоянием условий и охраны труда на строительном объекте, обеспечить проведение проверок за состоянием условий и охраны труда на строительном объекте.	согласно графика проверок	Подрядчик
26.	Обеспечить проведение мониторинга хода производства работ и изменение условий труда на территории строительного объекта.	По утвержденному порядку, согласно графика	Подрядчик
	Технические мероприятия		
1.	При наличии соответствующего технического решения осуществлять контроль за ходом производства работ на территории строительной площадки с применением средств видеонаблюдения	В течение выполнения строительно-монтажных работ	Подрядчик
2.	При необходимости обеспечить установку и функционирование на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
3.	Обеспечить установку защитных ограждений, сигнальных ограждений, плакатов и знаков безопасности на границах опасных зон на выделенном участке, при производстве совместных или совмещенных работ	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
4.	Обеспечить оформление наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности в случаях, предусмотренных нормативными правовыми документами, обеспечить производство работ повышенной опасности в соответствии с мероприятиями, указанными в наряде-допуске:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
5.	Обеспечить исправность, соответствие требованиям нормативных правовых документов, своевременное испытание, осмотр и техническое освидетельствование защитных ограждений в местах	до начала выполнения строительно-монтажных	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	наличия опасных производственных факторов на выделенном участке	работ, постоянно	
6.	Обеспечить исправность, соответствие требованиям нормативных правовых документов, своевременное испытание, осмотр и техническое освидетельствование средств подмащивания, переносных и стационарных лестниц на выделенном участке	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
7.	Обеспечить нанесение на производственное оборудование Субподрядчика, органы управления и контроля, элементы конструкций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования (если применимо)	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
8.	Принимать меры по снижению уровня воздействия или устранения влияния вредных производственных факторов на работников Субподрядчика на рабочих местах	постоянно	Субподрядчик
9.	При необходимости осуществлять установку новых и реконструкцию имеющихся на рабочих местах Субподрядчика средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес (если применимо)	постоянно	Субподрядчик
10.	Обеспечить состояние естественного и искусственного освещения в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
11.	Обеспечить безопасные проходы, спуски в котлован, места подъема на высоту в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
12.	Обеспечить при производстве работ на высоте, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе, при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м применение персоналом средств защиты от падения с высоты (страховочная привязь), а также оборудование рабочих мест в соответствии с организационно-технологической документацией местами крепления страховочной привязи (анкера, анкерная линия и т.д.). Обеспечить производство работ на высоте в соответствии с	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	правилами по охране труда.		
13.	Обеспечить безопасную эксплуатацию и применение ручного инструмента, электроинструмента, технологической оснастки, средств механизации и т.д.:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
14.	Производить работы с применением подъемных сооружений в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в области охраны труда и промышленной безопасности, обеспечить персонал, занятый погрузочно-разгрузочными работами, схемами строповки, таблицами масс грузов, обеспечить обязательное присутствие в местах производства работ инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, в случаях, предусмотренных правилами, обеспечить эксплуатацию и осмотр съемных грузозахватных приспособлений, тары, люлек для перемещения людей в соответствии с требованиями Правил::	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
15.	Осуществлять эксплуатацию, хранение и транспортировку баллонов со сжиженными, сжатыми, растворенными газами, используемыми при выполнении строительно-монтажных работ, хранение и применение пожароопасных веществ, выполнение электрогазосварочных и огневых работ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов по охране труда	постоянно	Субподрядчик
16.	Обеспечить передвижение к месту производства работ по строительной площадке, на месте производства работ собственной и арендуемой дорожно-строительной техники, автомобильного транспорта с грузозахватными органами, рабочими стрелами, приведенными в транспортное положение. Не допускать любые виды движения грузовых транспортных средств с поднятым кузовом. Обеспечить соблюдение габаритов приближения техники к строительным конструкциям, лесам и подмостям, бытовым помещениям и иным коммуникациям в соответствии с требованиями нормативных правовых документов	постоянно	Субподрядчик
17.	Организовать на рабочих местах Субподрядчика своевременную очистку рабочих мест от горючих предметов и материалов, отходов производства и потребления, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, содержание рабочих мест в соответствии с требованиями	постоянно	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	нормативных правовых документов.		
18.	Обеспечить устройство мест прохода персонала, в том числе, временных на время производства работ, а также проездов для дорожно-строительной техники и автомобильного транспорта в целях обеспечения безопасности персонала в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
19.	Предоставить Субподрядчику схему движения работников по территории строительной площадки	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Подрядчик
20.	Ознакомить персонал Субподрядчика со схемой движения работников по территории строительной площадки	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
	Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты		
21.	Обеспечить персонал Субподрядчика, допускаемый к производству работ на объекте строительства, за собственный счет сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и т.д., соответствующими техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011). Не допускать нахождение персонала на объекте строительства, выполнение работ персоналом без использования средств индивидуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты от падения с высоты и т.д.).	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
22.	Предоставить работникам Субподрядчика место для хранения, сушки, утилизации средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви).	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
	Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия		
23.	Обеспечить наличие на рабочих местах Субподрядчика аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ. Ознакомить персонал с местами расположения аптечек для оказания первой помощи	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
24.	Установить и оборудовать (если применимо) временные административные, производственные, складские, санитарно-бытовые помещения согласно	до начала выполнения строительно-	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	правилам пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР), по согласованию с Подрядчиком. На временных сооружениях (мобильных зданиях) разместить информационные таблички (наклейки) о наименовании (назначении) помещений, с указанием порядковых номеров, наименования организации, Ф.И.О. и номера телефона ответственного лица.	монтажных работ, постоянно	
25.	Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи и машин аварийных служб на территорию строительной площадки с сопровождением их к месту несчастного случая	постоянно	Подрядчик

Приложения:
1. Схема расположения площадки (расположения рабочих мест) Субподрядчика на строительной площадке.
2. Схема движения работников по территории строительной площадки.
3. Перечень контактов должностных лиц Заказчика для осуществления взаимодействия между Подрядчиком и Субподрядчиком.
4. Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Субподрядчика.
5. Единый перечень вредных и опасных производственных факторов

Представитель Подрядчика _____ (подпись) ФИО

Представитель Субподрядчика _____ (подпись) ФИО

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

Приложение № 2 Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Исполнителя

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	Организационные мероприятия		
1.	Организовать и выполнять все работы, обусловленные заключенным договором, в соответствии с проектной, рабочей документацией, требованиями нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарных норм и правил, включая: «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н; «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н; «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; «Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 882н; «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н; свода правил СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; «Правила производства земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве и Московской Обл.» (утв. постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП); иные нормативно-правовые акты в области охраны	В течение всего времени производства работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	труда, устанавливающие требования по безопасному производству всех видов (этапов) работ.		
2.	Предоставить локальный нормативный документ с перечнем работников, ответственных за безопасное производство работ на объекте строительства. Организовать постоянную связь, постоянное присутствие указанных работников на объекте строительства координацию работ.	до начала производства работ	Субподрядчик
3.	Предоставить копии приказов: - о назначении ответственного за производство работ на объекте; - о назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда и безопасное производство работ; - о назначении ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности; - о назначении ответственного за электрохозяйство и лицо, его замещающее; - о назначении обслуживающего персонала (стропальщики, крановщики, рабочие люльки) для управления и обслуживания подъемных сооружений (ПС) (при необходимости); - о назначении специалистов, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственных за безопасное производство работ с применением ПС; - об утверждении перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряд-допуска; - о назначении должностного лица, уполномоченного выдавать наряд-допуск на работы повышенной опасности; - о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при работе на высоте; - о назначении лица, исполняющего обязанности специалиста по охране труда; - о назначении лица, ответственного за обращение с отходами.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
4.	Предоставить копии документов, подтверждающих обучение, проверку знания (аттестацию) персонала Субподрядчика: - по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. - по программе оказания первой помощи пострадавшим; - по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - по правилам охраны труда при работе на высоте; - по промышленной безопасности (при работе с подъемными сооружениями; сосудами, работающими под избыточным давлением; - по программам противопожарного инструктажа; - по охране окружающей среды; - по электробезопасности (о присвоении группы допуска для работы в электроустановках до и выше 1000 В (журнал, удостоверение).		
5.	Ознакомить персонал с перечнем вредных и(или) опасных производственных факторов, опасностей, которые могут возникать при производстве работ на объекте строительства.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
6.	Разработать и утвердить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
7.	Ознакомить персонал Субподрядчика под роспись с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
8.	Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, требования по безопасной организации производства работ предусмотреть в составе договоров, заключаемых с субподрядными организациями.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
9.	Разработать организационно-технологическую документацию по безопасному производству всех видов работ, выполняемых по договору субподряда (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.), согласовать организационно-технологическую документацию с Подрядчиком. Своевременно вносить согласованные изменения в указанную	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	документацию при изменении технологии строительного производства работ, материалов, механизмов, оборудования.		
10.	Ознакомить под роспись подчиненный персонал с организационно-технологической документацией (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.)	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
11.	Производить строительно-монтажные работы в строгом соответствии с организационно-технологической документацией (проект производства работ, план производства работ на высоте, технологическая карта и т.д.)	постоянно	Субподрядчик
12.	Производить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности персоналу перед допуском к выполнению работ на объекте строительства.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
13.	Обеспечить явку персонала Субподрядчика до начала проведения работ на объекте строительства для проведения вводного инструктажа по охране труда Подрядчиком	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
14.	Не допускать к производству работ персонал Субподрядчика, который: - не прошел в установленном порядке вводный инструктаж по охране труда у Подрядчика; - не имеет медицинское заключение о прохождении предварительного, периодический медицинского осмотра (освидетельствования); - не прошел обучение по охране труда; - не прошел обучение безопасному производству работ на высоте, правилам по охране труда при работе на высоте; - не прошел обучение по пожарной безопасности (для лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность и проведение инструктажей), противопожарный инструктаж; - в установленных случаях не имеет присвоенной группы по электробезопасности; - не прошел аттестацию по промышленной безопасности.	постоянно	Субподрядчик
15.	Не допускать на объект строительства Персонал Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического (токсического) и (или) иного опьянения, посторонних лиц	постоянно	Субподрядчик
16.	Проводить вводный инструктаж персоналу субподрядных организаций, которые выполняют строительно-монтажные работы или оказывающих услуги Субподрядчику	до начала выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг,	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
		постоянно	
17.	До начала производства работ на объекте строительства проводить персоналу Субподрядчика стажировку на рабочем месте.	постоянно	Субподрядчик
18.	Проводить персоналу Субподрядчика первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи (по охране труда, пожарной безопасности) на рабочем месте с фиксацией в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте в порядке, установленном нормативными правовыми документами	постоянно	Субподрядчик
19.	Организовать оформление, наличие на объекте: журнала регистрации инструктажа на рабочем месте; журнала регистрации инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте; журнала проверки знаний норм и правил работы в электроустановках; журнала учета и выдачи нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью; журнала учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; журнала учета (контроля) первичных средств пожаротушения; журнала контроля условий и охраны труда; журнала проверки электросварочных аппаратов и ручных электрических инструментов.	постоянно	Субподрядчик
20.	Обеспечить персонал Субподрядчика документацией по охране труда (инструкциями, приказами, положениями и др.), которые учитывают специфику выполнения всех видов выполняемых работ на объекте строительства: должностные инструкции начальника участка, производителя работ, мастера, механика, энергетика участка и т.п., специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС; специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением; производственная инструкция стропальщика; производственная инструкция машиниста ПС (автокрана, автовышки (автоподъемника); инструкция по оказанию первой помощи; инструкция о мерах пожарной безопасности (в административно-бытовых помещениях, в помещениях производственного и складского назначения, при ведении пожароопасных работ); инструкции по охране труда по профессиям и видам производимых работ.	постоянно	Субподрядчик
21.	Разработать, согласовать с Подрядчиком график проведения совместных и совмещаемых работ.	до начала выполнения	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	Обеспечить ведение Журнала совместных и совмещаемых работ. Определить местом хранения журнала совместных и совмещаемых работ - помещение «прорабской» Субподрядчика на объекте строительства.	строительно-монтажных работ, постоянно	
22.	Не допускать самостоятельное подключение потребителей Субподрядчика к источникам тепло-, водо- и электроснабжения на объекте строительства (электроэнергия, водоснабжение, канализация и т.д.). Указанное подключение осуществлять в соответствии со схемами, согласованными с Подрядчиком.	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
23.	Обеспечить контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на рабочих местах персонала Субподрядчика.	постоянно	Субподрядчик
24.	Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах персонала Субподрядчика.	постоянно	Субподрядчик
25.	Обеспечить контроль за состоянием условий и охраны труда на строительном объекте, обеспечить проведение проверок за состоянием условий и охраны труда на строительном объекте.	согласно графика проверок	Подрядчик
26.	Обеспечить проведение мониторинга хода производства работ и изменение условий труда на территории строительного объекта.	По утвержденному порядку, согласно графика	Подрядчик
	Технические мероприятия		
26.	При наличии соответствующего технического решения осуществлять контроль за ходом производства работ на территории строительной площадки с применением средств видеонаблюдения	В течение выполнения строительно-монтажных работ	Подрядчик
27.	При необходимости обеспечить установку и функционирование на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
28.	Обеспечить установку защитных ограждений, сигнальных ограждений, плакатов и знаков безопасности на границах опасных зон на выделенном участке, при производстве совместных или совмещенных работ	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
29.	Обеспечить оформление наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности в случаях, предусмотренных нормативными правовыми	до начала выполнения строительно-	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	документами, обеспечить производство работ повышенной опасности в соответствии с мероприятиями, указанными в наряде-допуске:	монтажных работ, постоянно	
30.	Обеспечить исправность, соответствие требованиям нормативных правовых документов, своевременное испытание, осмотр и техническое освидетельствование защитных ограждений в местах наличия опасных производственных факторов на выделенном участке	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
31.	Обеспечить исправность, соответствие требованиям нормативных правовых документов, своевременное испытание, осмотр и техническое освидетельствование средств подмащивания, переносных и стационарных лестниц на выделенном участке	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
32.	Обеспечить нанесение на производственное оборудование Субподрядчика, органы управления и контроля, элементы конструкций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования (если применимо)	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
33.	Принимать меры по снижению уровня воздействия или устранения влияния вредных производственных факторов на работников Субподрядчика на рабочих местах	постоянно	Субподрядчик
34.	При необходимости осуществлять установку новых и реконструкцию имеющихся на рабочих местах Субподрядчика средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес (если применимо)	постоянно	Субподрядчик
35.	Обеспечить состояние естественного и искусственного освещения в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
36.	Обеспечить безопасные проходы, спуски в котлован, места подъема на высоту в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
37.	Обеспечить при производстве работ на высоте, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе, при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м применение персоналом средств защиты от падения с высоты (страховочная	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	привязь), а также оборудование рабочих мест в соответствии с организационно-технологической документацией местами крепления страховочной привязи (анкера, анкерная линия и т.д.). Обеспечить производство работ на высоте в соответствии с правилами по охране труда.		
38.	Обеспечить безопасную эксплуатацию и применение ручного инструмента, электроинструмента, технологической оснастки, средств механизации и т.д.:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
39.	Производить работы с применением подъемных сооружений в соответствии с требованиями нормативных правовых документов в области охраны труда и промышленной безопасности, обеспечить персонал, занятый погрузочно-разгрузочными работами, схемами строповки, таблицами масс грузов, обеспечить обязательное присутствие в местах производства работ инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ, в случаях, предусмотренных правилами, обеспечить эксплуатацию и осмотр съемных грузозахватных приспособлений, тары, люлек для перемещения людей в соответствии с требованиями Правил::	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
40.	Осуществлять эксплуатацию, хранение и транспортировку баллонов со сжиженными, сжатыми, растворенными газами, используемыми при выполнении строительно-монтажных работ, хранение и применение пожароопасных веществ, выполнение электрогазосварочных и огневых работ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов по охране труда	постоянно	Субподрядчик
41.	Обеспечить передвижение к месту производства работ по строительной площадке, на месте производства работ собственной и арендуемой дорожно-строительной техники, автомобильного транспорта с грузозахватными органами, рабочими стрелами, приведенными в транспортное положение. Не допускать любые виды движения грузовых транспортных средств с поднятым кузовом. Обеспечить соблюдение габаритов приближения техники к строительным конструкциям, лесам и подмостям, бытовым помещениям и иным коммуникациям в соответствии с требованиями нормативных правовых документов	постоянно	Субподрядчик
42.	Организовать на рабочих местах Субподрядчика своевременную очистку рабочих мест от горючих	постоянно	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	предметов и материалов, отходов производства и потребления, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, содержание рабочих мест в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.		
43.	Обеспечить устройство мест прохода персонала, в том числе, временных на время производства работ, а также проездов для дорожно-строительной техники и автомобильного транспорта в целях обеспечения безопасности персонала в соответствии с требованиями нормативных правовых документов:	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
44.	Предоставить Субподрядчику схему движения работников по территории строительной площадки	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Подрядчик
45.	Ознакомить персонал Субподрядчика со схемой движения работников по территории строительной площадки	до начала выполнения строительно-монтажных работ	Субподрядчик
	Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты		
46.	Обеспечить персонал Субподрядчика, допускаемый к производству работ на объекте строительства, за собственный счет сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты от падения с высоты и т.д., соответствующими техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011). Не допускать нахождение персонала на объекте строительства, выполнение работ персоналом без использования средств индивидуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты от падения с высоты и т.д.).	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
47.	Предоставить работникам Субподрядчика место для хранения, сушки, утилизации средств индивидуальной защиты (спецодежды, спецобуви).	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
	Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия		
48.	Обеспечить наличие на рабочих местах Субподрядчика аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ. Ознакомить персонал с местами расположения аптечек для оказания первой помощи	до начала выполнения строительно-монтажных работ, постоянно	Субподрядчик
49.	Установить и оборудовать (если применимо) временные административные, производственные, складские, санитарно-бытовые помещения согласно	до начала выполнения строительно-	Субподрядчик

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
	правилам пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР), по согласованию с Подрядчиком. На временных сооружениях (мобильных зданиях) разместить информационные таблички (наклейки) о наименовании (назначении) помещений, с указанием порядковых номеров, наименования организации, Ф.И.О. и номера телефона ответственного лица.	монтажных работ, постоянно	
50.	Обеспечить беспрепятственный допуск автомобилей скорой медицинской помощи и машин аварийных служб на территорию строительной площадки с сопровождением их к месту несчастного случая	постоянно	Подрядчик

Представитель Подрядчика _____ (подпись) ФИО

Представитель Субподрядчика _____ (подпись) ФИО

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

Приложение № 3 Единый перечень[15] вредных и (или) опасных производственных факторов (опасностей) при выполнении строительно-монтажных работ Исполнителем на объекте строительства Заказчика

_____

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, возникающих при выполнении отдельных видов работ	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
1.	Пыль животного и растительного происхождения^{АФ} (с примесью диоксида кремния^{АФ}, зерновая^{АФ}, лубяная^{АФ}, хлопчатобумажная^{АФ}, хлопковая^{АФ}, льняная^{АФ}, шерстяная^{АФ}, пуховая^{АФ}, натурального шелка хлопковая мука (по белку)^{А}, мучная^{АФ}, древесная твердых пород деревьев^{КФА}, кожевенная^{К}, торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака^{А})	п. 3.4.
2.	Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, вольфрам, алюминий и его соединения) и химических веществ разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганцаР, цинкаА, хрома (VI)К, хрома (Ш)А, бериллияРКА, никеляК, хром трифторидаА), газы, обладающие остронаправленным действием на организмО)	п. 3.1.7.
3.	Электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение)	п. 4.2.1
4.	Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м	п. 6.1
5.	Шум	п. 4.4
6.	Параметры охлаждающего микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха)	п. 4.7
7.	Параметры нагревающего микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха)	п. 4.8
8.	Тяжесть трудового процесса: подъем. Перемещение, удержание груза вручную, стереотипные движения, рабочее положение тела работника (длительное нахождение работника в положении «стоя», «сидя» без перерывов, «лежа», «на коленях», «на корточках», с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками. С неудобным размещением ног, с	п. 5.1

[15] Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, возникающих при выполнении отдельных видов работ	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
	невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга, длительное перемещение работника в пространстве). Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня	
9.	Локальная вибрация	п. 4.3.1

Приложение № 4 Перечень идентифицированных опасностей, оценка профессиональных рисков и вероятность их наступления, с возможной тяжестью последствий для жизни и здоровья людей

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
1	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	средняя
2	Опасность удара вследствие перемещения груза, материалов, инструмента, работы дорожно-строительной техники и т.д.	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	средняя
3	Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	низкая
4	Выполнение работ вблизи водоемов	Летальный исход	значительный	низкая
5	Естественные природные подземные толчки и колебания земной поверхности, наводнения, пожары	Ушибы, ранения, переломы, термические ожоги летальный исход	значительный	низкая
6	Опасность обрушения наземных конструкций	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	низкая
7	Подвижные части машин и механизмов	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Очень малая

[16] При соблюдении правил охраны труда, выполнения мероприятий по безопасному производству соответствующего вида работ.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
8	Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны	Острое профессиональное заболевание (отравление), хроническое профессиональное заболевание	значительный	Очень малая
9	Воздействие на кожные покровы горюче-смазочных веществ	Аллергическая реакция, ожоги	значительный	Очень малая
10	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	Аллергическая реакция, ожоги	значительный	Очень малая
11	Воздействие химически активных веществ на органы зрения	Аллергическая реакция, ожоги, стойкая утрата трудоспособности	значительный	Очень малая
12	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	Ожоги	значительный	Низкая
13	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	Обморок, недомогания терапевтического характера	средняя	Низкая
14	Опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру	Ожоги	средняя	Низкая
14	Высокая или низкая скорость движения воздуха, в том числе, связанная с климатом	Попадание инородного тела в глаза	средняя	Низкая
16	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	Профессиональное заболевание, потеря трудоспособности	средняя	Низкая
17	Воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов	Профессиональное заболевание, потеря трудоспособности	средняя	Низкая
18	Опасность падения груза, инструмента или предмета, перемещаемого или поднимаемого, в том числе на высоту	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
19	Наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая	Аллергическая реакция, стойкая утрата	низкая	Низкая

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
	кровососущих, опасности из-за укуса переносчиков инфекций	трудоспособности, летальный исход		
20	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Ожоги, электротравма, летальный исход	значительный	Низкая
21	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	Ожоги, электротравма, летальный исход	значительный	Низкая
22	Шаговое напряжение	Ожоги, электротравма, летальный исход	значительный	Низкая
23	Опасность поражения молнией	Ожоги, электротравма, летальный исход	средняя	Низкая
24	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким или мокрым поверхностям	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
25	Опасность падения с высоты, в котлован, в траншею и т.д., в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, при подъеме или спуске при нештатной ситуации	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Средняя
26	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах и т.д.	Ушибы, ранения, переломы	значительный	Низкая
27	Опасность воздействия открытого пламени	Ожоги	значительный	Низкая
28	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Отравление, термические ожоги, леталь-ный исход	значительный	Низкая
29	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
30	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
31	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства,	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
	из-за несоблюдения правил его укладки и крепления			
32	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
33	Опасность падения с транспортного средства	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
34	Опасность воздействия жидкости, газа под давлением при выбросе (прорыве)	Аллергическая реакция, ожоги	значительный	Низкая
35	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении	Ранения	значительный	Низкая
36	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	Ранения	значительный	Средняя
37	Опасность удара вследствие воздействия разлетающихся частиц	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
38	Опасность, связанная с перемещением груза вручную	Ушибы, ранения, переломы	значительный	Низкая
39	Опасность психических нагрузок, стрессов	Профессиональное заболевание	низкая	Низкая
40	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	средняя	Низкая
41	Опасность повышенной яркости света	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	средняя	Низкая
41	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Профессиональное заболевание	средняя	Низкая
43	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	средняя	Низкая
44	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Летальный исход	значительный	Низкая

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
45	Опасность, связанная с отсутствием информации (схем, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
46	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших обучение по охране труда, пожарной безопасности, медицинский осмотр (освидетельствование)	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
47	Опасность, связанная с отсутствием технологической, технической документации, ознакомления работников с технической и технологической документации	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
48	Опасность связанная с неудовлетворительной организацией работ повышенной опасности, в том числе при оформлении наряда-допуска	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
49	Нарушение работником технологической и трудовой дисциплины	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Средняя
50	Опасности, связанные с инструментом, оснасткой и приспособлениями	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
51	Опасности, связанные с организацией и содержанием рабочего места и размещением оборудования	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
52	Опасности, связанные с размещением, складированием и хранением материалов, комплектующих изделий, тары и пр.	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
53	Опасности, связанные с транспортировкой, хранением и применением опасных веществ, сжиженных, сжатых газов	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
54	Опасность, связанная с неудовлетворительной организацией производства и контролем за безопасным производством работ со стороны инженерно-технических работников	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
55	Опасности, связанные с техническим состоянием зданий и сооружений	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Опасность	Опасное событие	Тяжесть последствий	Вероятность наступления [16]
56	Опасности, связанные с территорией, дорогами, проездами, проходами, лестницами и др.	Ушибы, ранения, переломы	значительный	Низкая
57	Опасности, связанные с несвоевременным проведением технического освидетельствования, испытания средств подмащивания, защитных ограждений, переносных лестниц, контрольно-измерительной аппаратуры, технологической оснастки и т.д.	Ушибы, ранения, переломы, летальный исход	значительный	Низкая
58	Неадекватность трудоемкости выполнения операций и мер безопасности	Профессиональное заболевание	значительный	Низкая

Представитель Подрядчика _____ (подпись) ФИО

Представитель Субподрядчика _____ (подпись) ФИО

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

Приложение № 5 Типовой перечень мероприятий по предупреждению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказания услуг) на объектах Общества, соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности

I. Мероприятия по охране труда

1. Назначение Обществом и подрядной организацией до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

2. Составление Обществом и подрядной организацией совместно единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Составление Обществом и подрядной организацией совместно плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

3. Отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий производства работ в заключаемых договорах между Обществом и подрядной организацией.

4. Утверждение Обществом и подрядной организацией акта-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск.

5. Организация производства совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными подрядными организациями одновременно разных работ на одной территории) работ. Составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ.

6. Обеспечение Обществом допуска к работам, координацию и информирование подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры.

7. Организация Обществом непрерывной связи и координации подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ.

8. Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по утвержденному Обществом.

9. Составление и согласование схемы подключения потребителей (подрядных организаций) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

10. Проведение уполномоченным представителем Общества, инструктирования по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников подрядной организации.

11. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории.

12. Обеспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном виде.

13. Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда.

14. Обеспечение доступа для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ на территории.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

15. Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

16. Определение:

1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

2) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.

17. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.

18. Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.

19. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

20. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории.

21. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

22. Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

23. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.

24. Определение мест хранения СИЗ, особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.

25. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.

26. Определение месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг).

27. Устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки.

28. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).

29. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

30. Определение месторасположения на территории аппаратов (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

31. Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы имеющихся на территории здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных подразделений).

32. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.

II. Мероприятия по пожарной безопасности

1. Назначение Обществом и подрядной организацией до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию пожароопасных работ в соответствии с требованиями норм и правил по пожарной безопасности.

2. Распределение обязанностей по обслуживанию системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, средств первичного пожаротушения.

3. Организация и проведение уполномоченным лицом Общества противопожарных инструктажей, проведение совместных противопожарных тренировок.

4. Определение мест хранение легковоспламеняющихся материалов и средств, порядок использования.

5. Определение порядка содержания территории, путей эвакуации, доступа пожарной охраны в помещения и здания.

6. Определение порядка содержания и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели) для работников дежурной смены.

7. Определение порядка работы дежурного и аварийного освещения.

8. Определение мест складирования отходов с территории и из помещений, в том числе легковоспламеняющихся жидкостей, промасленной ветоши.

9. Порядок обслуживания оборудования, работающего на двигателе внутреннего сгорания.

10. Определение списка материалов, запрещенных для ввоза на территорию Общества.

11. Определение порядка осмотра и закрытия помещений, определение места хранения запасных ключей от помещений, состава и количества дежурного персонала.

12. Определение порядка действия работников при пожаре, порядка эвакуации.

13. Определение порядка хранения документации, относящейся к обеспечению пожарной безопасности объекта.

III. Мероприятия по промышленной безопасности

1. Заключение договора на обслуживание на техническое обслуживание лифтов.

2. Определение порядка хранения документации по вопросам промышленной безопасности.

3. Определение порядка ведения документации.

4. Определение регламента работы аварийно-диспетчерской службы.

5. Определение круга лиц, аттестованных для работы с баллонами, подъемными сооружениями.

IV. Мероприятия по экологической безопасности

1. Определение порядка обслуживания ливневой канализации на территории Общества.

2. Определение порядка временного складирования и вывоза твердых коммунальных отходов с территории Общества.

3. Определение порядка временного складирования и вывоза отходов I и II класса опасности.

4. Определение порядка ликвидации экологических последствий аварий и инцидентов.

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

ГРУППА ВИС	**ООО «ВИС Строй»**

Приложение № 6 Перечень штрафов за нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды

Штрафы подлежат применению при выявлении перечисленных видов нарушений, несоблюдении требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, допущенных Подрядчиком, Субподрядчиком(ами), третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ.

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
1.	Нарушение требований нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами данного Перечня).	100
2.	Сокрытие информации о происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах, ДТП) на объекте проведения работ, включая маршруты следования ТС, используемых при выполнении работ в интересах Заказчика (см. примечания п.13).	500
3.	Препятствование проведению расследования происшествий (вмешательство в любом виде в деятельность комиссии по расследованию происшествия), в том числе непредоставление/уничтожение материалов, относящихся к происшествию, либо предоставление недостоверной (неполной) информации/материалов/документов.	1000
4.	Выполнение работ без оформления необходимых разрешительных документов, согласованных с Заказчиком (разрешение на совместное проведение работ, наряд-допуск и др.).	300
5.	Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, БДД, пожарной безопасности, запрещающих их выполнение (например: проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП;	300

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
	неисправные грузозахватные приспособления и другие («остановочные/запретительные пункты» согласно законодательству РФ).	
6.	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара/загорания и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)	1500
7.	Невыполнение/нарушение Подрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, повлекшее возникновение аварии, пожара, причинение вреда окружающей среде на объектах Заказчика и/или повреждение/неработоспособность имущества/оборудования на объектах Заказчика (включая прекращение энергоснабжения /повреждение энергооборудования, коммуникаций, трубопроводов, емкостей, невозможность осуществления деятельности персоналом Заказчика) равно как и имущества третьих лиц, за сохранность которого отвечает Заказчик.	1000
8.	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Перечня)	150
9.	Неисполнение предписания о приостановке работ либо возобновление работ после их приостановления без письменного разрешения Заказчика (за каждый факт).	300
10.	Невыполнение/нарушение работником Подрядной/субподрядной организации требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (за каждого пострадавшего).	1000
11.	Невыполнение/нарушение работником Подрядной/субподрядной организации требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда (тяжесть определяется согласно Акту Н1) здоровью человека (за каждого пострадавшего).	500
12.	ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной организации с наличием пострадавших	150
13.	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником Подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного опьянения	500

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
14.	Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток документов (отчеты, иные сведения), предусмотренных Договором, либо в рамках отдельного запроса.	30
15.	Нарушение Подрядной/субподрядной организацией требований природоохранного законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)	100
16.	Отсутствие на объектах производства работ представителя Подрядчика, уполномоченного сопровождать проверки, получать и знакомиться с актами проверок, имеющего при себе доверенность.	100
17.	Невыполнение Подрядной/субподрядной организацией требований по обеспечению рабочих мест работников: – первичными средствами пожаротушения; – средствами коллективной защиты; – аптечками первой медицинской помощи; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении (при проведении соответствующих работ); - специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ, соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и т. д.); – информационными (предупредительными) знаками, аншлагами, плакатами.	150
18.	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт и/или неполное комплектование необходимым инструментом и оборудованием.	100

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
19.	Невыполнение или нарушение срока выполнения предписаний уполномоченных государственных надзорных органов, представителей Заказчика, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (за каждый факт).	300
20.	Привлечение Подрядной/субподрядной организацией для выполнения работ работников, не обладающих требуемой квалификацией, аттестацией, не прошедших обучение, необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы), обязательных психиатрических освидетельствований.	150
21.	Нахождение на территории/объекте Заказчика/месте проведения работ работников Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение (за каждый факт).	500
22.	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.	150
23.	Завоз собак, прикорм домашних и диких животных работниками Подрядной/субподрядной организации.	150
24.	Отсутствие на объектах производства Работ специалистов Подрядной/субподрядной организации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.	150
25.	Выполнение работ лицами без использования специальной одежды, специальной обуви, другими СИЗ, в том числе в специальной одежде, не имеющей логотипа организации.	100
26.	Неприменение работниками Подрядной/субподрядной организации спецодежды, спец. обуви, соответствующей условиям работы и СИЗ (очки, каски, подбородочные ремни, страховочные привязи, средства защиты органов дыхания и т.п.).	100
27.	Эксплуатация строительных лесов без приемки в эксплуатацию и/или регулярного осмотра лицом, ответственным за безопасную организацию работ на высоте, либо выполнение работ на высоте без	300

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
	страховых привязей и/или при отсутствии средств коллективной защиты (защитных, страховочных ограждений), либо намеренное/несанкционированное изменение конструкции строительных лесов, либо иное нарушение эксплуатации строительных лесов.	
28.	Использование при проведении грузоподъемных работ непроверенного грузоподъемного оборудования и/или неисправных грузозахватных приспособлений, либо допущение нахождения человека под грузом во время выполнения грузоподъемных работ, либо нарушение требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ, либо выполнение сложных грузоподъемных работ без плана производства работ, технологической карты, либо иное нарушение порядка проведения грузоподъемных работ.	100
	При нарушении требований пожарной безопасности	
29.	Нарушение требований нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами данного Перечня).	500
30.	Курение работниками Подрядной/субподрядной организации вне специально отведенного и оборудованного места.	500
31.	Складирование веществ и материалов либо стоянка автотранспорта в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями.	500
32.	Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации складов ГСМ (в том числе при осуществлении сливо-наливных операций, нарушение целостности обвалования, ограждения складов ГСМ).	500
33.	Нарушение правил пожарной безопасности при организации мест хранения материалов (веществ), оборудования (включая хранение транспортных средств).	500
34.	Не соблюдение правил пожарной безопасности при перевозке пожароопасных, пожаровзрывоопасных веществ и материалов, горючих газов.	500
35.	Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.	500
36.	Размещение временных зданий и сооружений без согласования с Заказчиком (с нарушением согласованных схем расстановки).	1000

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
37.	Отсутствие исправных первичных средств пожаротушения, некомплектность пожарных щитов, эксплуатация первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения не по назначению.	500
38.	Применение печного отопления в зданиях, сооружениях, временных строениях, мобильных зданиях.	500
39.	Несоблюдение требований, предъявляемых к содержанию автоматических (автономных) систем обнаружения, оповещения и тушения возможных пожаров (загораний).	1000
40.	Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств.	500
	При нарушении требований природоохранного законодательства	
41.	Нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих природоохранную деятельность (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами данного Перечня).	100
42.	Несоблюдение Подрядной/субподрядной организацией экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.	500
43.	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений.	500
44.	Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами.	500
45.	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом.	500
46.	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика.	200
47.	Самовольное занятие земельных участков в границах, либо вне границ земельных отводов Заказчика.	300
48.	Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель.	300

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

№ п/п	Вид нарушения	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.), НДС не облагается
1	**2**	**3**
49.	Попадание в результате деятельности Подрядчика в окружающую среду (почва, водные объекты, атмосферный воздух) химически опасных веществ (кислоты, нефтепродукты, иные) в любом агрегатном состоянии (жидкие, порошкообразные, гранулированные, иные) на объекте ведения Работ, непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения.	300

	Примечания:
1.	Штраф взыскивается за каждый факт нарушения. Если действие (бездействие) Подрядчика может быть квалифицировано по нескольким видам нарушений (оснований для взыскания штрафа), штраф взыскивается по каждому предусмотренному основанию.
2.	В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3.	Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.
4.	Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих Работы на объектах Заказчика, как за свои собственные.
5.	Установленные размеры штрафа применяются в 1,5 – кратном размере, если в течение шести месяцев, предшествовавших совершению нарушения, Подрядчиком совершались аналогичные нарушения, независимо от направления Заказчиком требований об уплате штрафа за ранее допущенные нарушения.
6.	Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Общества, работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. При отказе работника Подрядчика от подписания акта факт отказа фиксируется в непосредственно в акте проверки. Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.
7.	Факт нарушения может быть так же подтвержден иным документом, в том числе, но не ограничиваясь: - актом-предписанием работника Общества; - решением о приостановке работ; - актом расследования происшествия;

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

	Примечания:
	- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.
8.	В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия настоящего Приложения.
9.	Прекращение обязательств Подрядчика по оплате штрафов в рамках Договора предусматривается путем их удержания из сумм, причитающихся Подрядчику в счет оплаты работ по Договору. Для реализации данного права Обществу достаточно направить Подрядчику уведомление (заявление) об одностороннем зачете взаимных обязательств или включить соответствующее уведомление (заявление) в текст выставленной претензии.
10.	В случаях выявления представителями Подрядчика фактов нахождение на объектах Заказчика, объекте выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, принятия соответствующих мер и своевременного сообщения о данных фактах в установленном порядке Заказчику, при отсутствии негативных последствий (несчастных случаев, аварий, инцидентов, происшествий) нахождения работников Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Заказчик имеет право не предъявлять Подрядчику штрафные санкции.
11.	В случае совершения нарушений, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего перечня штрафных санкций, повлекших смерть или причинение тяжкого вреда здоровью работника Подрядчика, Заказчик вправе уменьшить штраф в отношении своего работника (работника Субподрядчика) на сумму в размере компенсации, фактически выплаченной пострадавшему / семье пострадавшего.
12.	14. Заказчик вправе уменьшить штраф на сумму в размере документально подтвержденных затрат Подрядчика на обеспечение дополнительных согласованных с Заказчиком мер безопасности, сверх предусмотренных договором и НПА РФ (кроме штрафов, установленных пунктами 2, 3, 9, 10, 11, 21 настоящего перечня штрафных санкций).

Настоящий документ является собственностью ООО «ВИС Строй» и не подлежит разглашению или распространению без предварительного письменного разрешения владельца документа

ГРУППА ВИС	**ООО «ВИС Строй»**

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с положением о требованиях в области охраны труда промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при организации безопасного производства строительно-монтажных работ Подрядными (Субподрядными) организациями на объектах (территории) выполнения работ (оказания услуг) ПОТ-001-2025

Документ изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись в ознакомлении, экземпляр на руки получил
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				